# 電気設備図面の積算：私の進め方

積算・見積作成アシスタント（在宅）｜PDF図面からの数量拾い

**図面を読む経験**（機構設計15年）と**建設現場の経験**（家業の建設業5年）を土台に、**決まった手順と二重チェック**で確実に進めます。

### 図面を読む

パナソニックで15年、機構設計。3D CAD（CATIA・NX・SolidWorks）で設計し、2D図面を1,000枚以上作成

### 現場を知る

家業の建設業で施工・資材手配

### 集計に慣れている

Excel・スプレッドシートで日常的に集計

電気設備の積算は初めてのため、**御社の書式とルールに合わせて学びながら**取り組みます。

# 手順①〜③：図面確認から拾い出しまで

拾う対象を確定し、回路を分け、2通りの数え方で突き合わせます。

### ① 図面・凡例の確認

- 縮尺・図面名・階を確認
- 凡例と図中の記号を照らし合わせ、**凡例外の器具**を洗い出す

→ 拾う対象の一覧を先に確定

### ② 回路分け（色と番号）

- 回路ごとに色を決めて図面に着色
- 回路番号を書き込み、器具と回路の対応を一目で分かるように

→ 色分け図面がそのまま確認資料に

### ③ 記号の拾い出し

- **2通りの数え方で突き合わせ**（部屋ごと／記号ごと）
- 数が合わなければ合うまで見直す

→ 拾い漏れ・重複をここで防ぐ

# 手順④〜⑥：ケーブル量の算出から提出まで

計算の根拠と確認事項を添えて提出します。

### ④ ケーブル量の算出

- 種別（VVF2.0/1.6・2C/3C）ごとに集計
- 計算式を集計表に明記：

  **平面距離×1.3＋立上り・立下り2.5m/箇所**

→ 根拠が見えるので後から修正しやすい

### ⑤ 確認事項の書き出し

- 図面の不明点・記載漏れをリスト化
- 推測で数量を決めず、確認事項として明記

→ 判断が必要な点をご担当者へ

### ⑥ 提出

- 色分け図面PDF＋集計表
- 確認事項リスト
- 所要時間の報告

→ 次回以降の工数見積の目安に

# ミスを防ぐ工夫（1）：確実さ

2通りの数え方とチェックリストで、拾い漏れ・重複を防ぎます。

## 1 二重チェック

- 部屋ごと／記号ごとの2通りで数え、一致を確認
- 集計表の合計と図面上の記号数を再照合
- 作業記録はスプレッドシートに残し、どこを確認したか追える状態に

## 2 拾い漏れ・重複のチェックリスト

- ☐ 凡例外の器具はないか
- ☐ 200V専用回路（エアコン・IH等）
- ☐ 3路スイッチ（ケーブル3C）
- ☐ 屋外（防水コンセント・外灯）
- ☐ 弱電（TV・LAN・インターホン）
- ☐ 防災（火災警報器 煙／熱）
- ☐ 器具長さ・寸法の未記載

# ミスを防ぐ工夫（2）・経歴・お約束

連絡・情報の扱い・稼働

## 3 進捗と納期の連絡

- チャットで**着手・途中・完了**を連絡
- 不明点はまとめて早めに確認
- 納期に影響しそうな時は事前に相談
- 完了時に所要時間を報告

## 4 提出物の共有範囲

- 図面・集計表は自分のドライブから**個別に共有**（リンクを知る全員には公開しない）
- お預かりした図面は業務以外に使いません

## 経歴の要点

| | |
|---|---|
| **2000〜2005年** | 有限会社松村建工（家業の建設業）：施工・現場業務、資材手配 |
| **2005〜2020年** | パナソニック：機構設計（チューナ、洗濯機、ロボット掃除機）。3D CAD：CATIA・NX・SolidWorks、2D CAD：MICRO CADAM Helix。2D図面を1,000枚以上作成。台湾で機種開発リーダー |
| **2020年6月〜** | ZAZOU株式会社 設立（EC事業）。Excel／Googleスプレッドシートで日常的に集計 |

**稼働：**平日 9〜21時、土日 9〜18時の間で柔軟に対応します。
**お約束：**推測で数量を決めず、根拠と確認事項を添えて提出します。